



2011000372Z (2011)国认监认字(022)号



No Zb201121882

检 验 报 告

受检单位名称 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 JPS0.8-19/25型消防软管卷盘

检 验 类 别 型式检验



国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201121882

共04页 第01页

产品名称	消防软管卷盘	型号规格	JPS0.8-19/25
受检单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	商 标	兴龙
生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	型式检验
抽样地点	企业成品库	抽样基数	100台
抽样单位	福建省公安厅消防局	抽样日期	2011年09月28日
委托单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	受理日期	2011年10月17日
样品数量	2台	生产日期	2011年08月
检验依据	GB 15090—2005《消防软管卷盘》		
检验项目	全检		
检验结论	<p>根据GB 15090—2005《消防软管卷盘》的标准要求，我中心对福建省南安市安耐特消防装备有限公司生产的JPS0.8-19/25型消防软管卷盘进行了全检。</p> <p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p>		
备注	<p>1. 该产品检验周期为1年。</p>		

批准：

审核：

编制：陈 丽



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No Zb201121882

共04页 第02页

生产单位	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城办事处		
法人代表	吴金永	邮政编码	362300
传 真	0595-86380119	联系电话	0595-86380119

产品照片



消防软管卷盘检验结果汇总表

生产单位: 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No Zb201121882

型号规格: JPS0.8-19/25

共04页 第03页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检验结果
1	喷射性能		射程 (m) ≥ 6	13.10
	流量 (L/min)		≥ 24	39.06
2	密封性能		在额定工作压力下, 任何部位均不得渗漏, 软管缠绕轴无明显变形, 试验后应能正常使用。	合格
3	耐压性能		在1.5倍额定工作压力下, 各零部件不得产生影响正常使用的变形和脱落, 试验后软管卷盘应能正常使用。	合格
4	耐腐蚀性能		经盐雾腐蚀试验后, 试样表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑, 并能正常使用。	合格
5	抗载荷性能	冲击载荷	试验后, 其密封性能应符合5.2条规定。	合格
		静载荷	试验后, 其密封性能应符合5.2条规定。	合格
6	转动性能 (N·m)		≤ 20	14.1
7	喷枪性能		喷枪应带有开关, “开”与“关”的转换功能应由一个动作完成。	合格
			使用水的喷枪应为直流型或直流喷雾型。	合格
			喷枪的螺纹应符合GB/T 197-2003中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求。螺纹应表面光洁、牙形完整。	合格
			喷枪在软管卷盘1.5倍额定工作压力下不得产生明显变形或断裂现象。	合格
			跌落试验后, 喷枪应无碎裂和变形现象并能正常使用。	合格
8	软管性能	软管内径 (mm)	19±0.8	合格
		软管长度 (m)	25±0.25	25.10
		爆破压力	在3.0倍额定工作压力下, 不得有破裂和异形现象。	合格
		外径膨胀率 (%)	-5~+7	6.7
		轴向伸长率 (%)	-6~+10	1.0
		外径增加率 (%)	≤ 10	6.7
		低温性能	低温试验后, 软管应能立即展开, 无卷曲现象, 并能再次缠绕, 且在额定工作压力下无渗漏。	合格
		外观	软管外表应无破损、划伤、局部隆起。	合格

消防软管卷盘检验结果汇总表

生产单位：福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No Zb201121882

型号规格：JPS0.8-19/25

共04页 第04页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检验结果
9	外观质量	软管卷盘表面应进行耐腐蚀处理，涂漆部分的漆层应均匀，无明显的划痕和碰伤。焊缝应平整均匀、焊接牢固，应无烧穿、疤痕等。	合格
10	结构要求	软管卷盘应有清除通路内残留灭火剂的装置。	合格
		软管卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平转动和摆动，摆动角应不小于90°。	合格
		软管卷盘进口阀的开启和关闭方向应有明显的标志。顺时针方向为关闭。	合格
		软管与卷盘的连接应保证软管缠绕时，靠近连接部位的软管不扁瘪。	合格
11	标 志	应在卷盘位置标出型号、规格、商标（或厂名）、生产年月、编号等内容。应在使用者显见的位置用文字和图形注明正确使用方法和定期检查要求。	合格

以下空白。