



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472

No Zb2015M0536

检 验 报 告

认证委托人 福建省南安市安耐特消防装备有限公司

产品型号名称 SQA100-1.6地下式消防水泵接合器


检 验 类 别 分型试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No: Zb2015M0536

共04页 第01页

产品名称	地下式消防水泵接合器	型 号	SQA100-1.6
认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	检验类别	分型试验
生产者	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	生产日期	/
生产企业	福建省南安市安耐特消防装备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015年03月24日
检验依据	GB 3446-2013 《消防水泵接合器》 CNCA-C18-03:2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	结构 法兰尺寸 密封性能 水压强度 消防接口 标志		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。		
备 注	<div style="text-align: right;">  签发日期: 2015 年 6 月 1 日 </div>		

批准: 

审核: 

编制: 李, 127

国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2015M0536

共04页 第02页

认证委托人	福建省南安市安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城柳东1229号		
联系电话	0595-86383130	传 真	0595-86380119

产品照片

福建省南安市安耐特消防装备有限公司
产品名称：地下式消防水泵接合器
型 号：SQA100 1.6



国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2015M0536

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. 型号规格: | SQA100-1.6 |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 |
| 3. 警告用语: | / |
| 4. 标志: | / |
| 5. 产品使用说明书: | 有 |

二、产品特性描述

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 止回功能（指定试验）: | 有 |
| 2. 进水口接口型式和材质: | KWA65、ZCuZn38 |

三、产品关键件描述

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. 安全阀型号规格: | A41H-25 DN32 |
| 2. 安全阀生产企业: | 凯宏阀门有限公司 |
| 3. 止回功能装置（部件）型号规格: | H41T-1.6 DN100 |
| 4. 止回功能装置（部件）生产企业: | 福建省南安市安耐特消防装备有限公司 |

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业:福建省南安市安耐特消防装备有限公司

No: Zb2015M0536

产品型号:SQA100-1.6

共04页 第04页

序号	检 验 项 目	标 准 要 求	检 验 结 果		
1	结构	应符合5.1的要求。	合格		
2	法 兰 尺 寸 (mm)	D	220±2.80	220.10	220.30
		D ₁	180±0.50	180.30	180.30
		d ₀	17.5 ^{+0.43} ₀	17.90	17.90
		n(个)	8	8	8
3	密 封 性 能	连接部位	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		截止阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		止回阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		安全阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。	合格	
		排放余水阀	在公称压力水压下, 保压2min不应有渗漏现象。	合格	
4	水压强度	在1.5倍的水压下, 所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。	合格		
5	消防接口	应选用GB3265规定的KWA65外螺纹固定接口。	合格		
6	标 志	表面醒目片应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。	合格		
以下空白。					