



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0035

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 地上消火栓

型 号 规 格： SSW100/65-1.6、
SSW150/65-1.6、
SSW150/80-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

- 4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report.postmark date.

- 6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0035

报告日期：2021.04.09

第 1 页 共 10 页

产品名称		地上消火栓			
型号规格		SSW100/65-1.6、SSW150/65-1.6、SSW150/80-1.6			
委托单位		安耐特消防装备有限公司			
生产单位		安耐特消防装备有限公司			
商 标		兴 龙	生产日期	2021.03	
检验类别		型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期	2021.03	
	说明				
检 验 依 据		GB 4452-2011《室外消火栓》。			
检 验 项 目		结构；外观质量；螺纹；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；减压稳压性能；标志。			
检 验 结 论		所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，判定合格。			
备 注		主型为 SSW150/80-1.6。			
检验日期		2021 年 03 月 16 日			

批准：蔡金城

审核：林秀红

编制：陈海安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0035

(续页)

第 3 页 共 10 页

地上消火栓 SSW150/80-1.6 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果			本项结论	备注
9	消防接口	进水口公称通径为 150mm 的地上消火栓应选用 GB 12514.2 规定的 KWS80 型或 KWS65 型外螺纹固定接口；地下消火栓应选用 GB 12514.2 规定的 KWA80 型或 KWA65 型外螺纹固定接口。（5.10.2）	选用 GB 12514.2 规定的 KWS80 型外螺纹固定接口。			合格	
		进水口公称通径为 100mm 的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为 M125×6；进水口公称通径为 150mm 的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为 M170×6。（5.10.3）	进水口公称通径为 150mm，吸水管连接口的螺纹为 M170×6。			合格	
10	减压稳压性能	减压稳压型消火栓的稳压性能应符合表 4 的规定。（5.12）	进口压力 MPa	出口压力 MPa	流量 L/s	合格	
			0.4	0.25	5.3		
			0.6	0.27	5.8		
			0.8	0.29	6.0		
			1.0	0.31	6.2		
			1.2	0.29	6.0		
11	标志	在消火栓及其附件表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。（8）	符合标准要求			合格	

（本页以下空白）

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0035

(续页)

第 4 页 共 10 页

地上消火栓 SSW150/65-1.6 检验结果

序号	检验项目		标准要求及标准条款号		实测结果		本项结论	备注
1	结构		消火栓的结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的 85%。(5.1)		88.1%		合格	
2	开启高度		进水口公称通径为 100mm 的消火栓其开启高度应大于 50mm。进水口公称通径为 150mm 的消火栓其开启高度应大于 55mm。(5.5)		进水口公称通径为 150mm，开启高度为 56mm。		合格	
3	进水口连接尺寸 (mm)		D (5.6)	285±3.10	285.22	285.34	合格	
			D ₁ (5.6)	240±0.80	240.52	240.56	合格	
			d ₀ (5.6)	22.0 ^{+0.52} ₀	22.34	22.32	合格	
			n (个) (5.6)	8	8	8	合格	
4	密封性能	连接部位	消火栓在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。(5.7)		无渗漏，符合标准要求。		合格	
		排放余水装置			无渗漏，符合标准要求。		合格	
5	水压强度		消火栓在 1.5 倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。(5.8)		所有铸件均没有渗漏现象及影响正常使用的损伤，符合标准要求。		合格	
6	消防接口		进水口公称通径为 150mm 的地上消火栓应选用 GB 12514.2 规定的 KWS80 型或 KWS65 型外螺纹固定接口；地下消火栓应选用 GB 12514.2 规定的 KWA80 型或 KWA65 型外螺纹固定接口。(5.10.2)		选用 GB 12514.2 规定的 KWS65 型外螺纹固定接口。		合格	
			进水口公称通径为 100mm 的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为 M125×6；进水口公称通径为 150mm 的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为 M170×6。(5.10.3)		进水口公称通径为 150mm，吸水管连接口的螺纹为 M170×6。		合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：（2021）GKJC-BG0035
第 5 页 共 10 页

（续页）

地上消火栓 SSW150/65-1.6 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果			本项结论	备注
7	减压稳压性能	减压稳压型消火栓的稳压性能应符合表 4 的规定。（5.12）	进口压力 MPa	出口压力 MPa	流量 L/s	合格	
			0.4	0.25	5.2		
			0.6	0.26	5.7		
			0.8	0.29	6.0		
			1.0	0.31	6.2		
			1.2	0.30	6.1		
8	标志	在消火栓及其附件表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。（8）	符合标准要求			合格	

（本页以下空白）

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0035

(续页)

第 6 页 共 10 页

地上消火栓 SSW100/65-1.6 检验结果

序号	检验项目		标准要求及标准条款号		实测结果		本项结论	备注
1	结构		消火栓的结构设计应保证消火栓在使用时的内部最小流通面积不小于公称通径面积的 85%。(5.1)		91.2%		合格	
2	开启高度		进水口公称通径为 100mm 的消火栓其开启高度应大于 50mm。进水口公称通径为 150mm 的消火栓其开启高度应大于 55mm。(5.5)		进水口公称通径为 100mm，开启高度为 52mm。		合格	
3	进水口连接尺寸 (mm)		D (5.6)	220±2.80	219.62	219.68	合格	
			D ₁ (5.6)	180±0.50	179.72	179.80	合格	
			d ₀ (5.6)	17.5 ^{+0.43} ₀	17.64	17.62	合格	
			n (个) (5.6)	8	8	8	合格	
4	密封性能	连接部位	消火栓在公称压力时，各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。(5.7)		无渗漏，符合标准要求。		合格	
		排放余水装置			无渗漏，符合标准要求。		合格	
5	水压强度		消火栓在 1.5 倍公称压力时，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。(5.8)		所有铸件均没有渗漏现象及影响正常使用的损伤，符合标准要求。		合格	
6	消防接口		进水口公称通径为 100mm 的地上消火栓应选用 GB 12514.2 规定的 KWS65 型外螺纹固定接口；地下消火栓应选用 GB 12514.2 规定的 KWA65 型外螺纹固定接口。(5.10.1)		选用 GB 12514.2 规定的 KWS65 型外螺纹固定接口。		合格	
			进水口公称通径为 100mm 的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为 M125×6；进水口公称通径为 150mm 的消火栓上的吸水管连接口的螺纹为 M170×6。(5.10.3)		进水口公称通径为 100mm，吸水管连接口的螺纹为 M125×6。		合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：（2021）GKJC-BG0035
第 7 页 共 10 页

（续页）

地上消火栓 SSW100/65-1.6 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果			本项结论	备注
7	减压稳压性能	减压稳压型消火栓的稳压性能应符合表 4 的规定。（5.12）	进口压力 MPa	出口压力 MPa	流量 L/s	合格	
			0.4	0.25	5.2		
			0.6	0.26	5.7		
			0.8	0.28	5.9		
			1.0	0.31	6.2		
			1.2	0.30	6.1		
8	标志	在消火栓及其附件表面醒目处应清晰地铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。（8）	符合标准要求			合格	

（本页以下空白）

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0035

第 8 页 共 10 页

(续页)

地上消火栓 SSW150/80-1.6 产品照片



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0035

第 9 页 共 10 页

(续页)

地上消火栓 SSW150/65-1.6 产品照片



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号: (2021) GKJC-BG0035

(续页)

第 10 页 共 10 页

地上消火栓 SSW100/65-1.6 产品照片





消防产品认证证书

证书编号: US08321P10078R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级:

地下消火栓 SAW100/65-1.6、SAW150/80-1.6 (主型)

地上消火栓 SSW100/65-1.6、SSW150/65-1.6、SSW150/80-1.6 (主型)、SSFW100/65-1.6、
SSFW150/65-1.6、SSFW150/80-1.6 (主型)

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.01P-2020 消防给水设备产品认证实施规则

GB 4452-2011 室外消火栓

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

认证模式: 型式实验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2021 年 09 月 07 日 有效期: 2021 年 09 月 07 日至 2026 年 09 月 06 日



福建东南标准认证中心有限公司

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持; 可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

