



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0063

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 墙壁式消防水泵接合器

型 号 规 格： SQB100-1.6、SQB150-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's "Seal for Inspection Report Only".

- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

- 4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report.postmark date.

- 6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0063

报告日期：2021.08.12

第 1 页 共 6 页

产品名称		墙壁式消防水泵接合器			
型号规格		SQB100-1.6、SQB150-1.6			
委托单位		安耐特消防装备有限公司			
生产单位		安耐特消防装备有限公司			
商 标		兴 龙	生产日期	2021.07	
检验类别		型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期	2021.07	
	说明				
检 验 依 据		GB 3446-2013《消防水泵接合器》。			
检 验 项 目		结构；材料；外观质量；螺纹及法兰尺寸；密封性能；水压强度性能；阀门；消防接口。			
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3446-2013 标准要求，判定合格。			
备 注		主型为 SQB150-1.6。			
检验日期		2021 年 07 月 19 日			

批准：蔡金城

审核：叶雪梅

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0063

第 2 页 共 6 页

(续页)

墙壁式消防水泵接合器 SQB150-1.6 检验结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果			本项结论	备注
1	结构	接合器一般应由本体、消防接口、安全阀和水流止回、水流截断装置等组成，结构设计应保证在使用后将消防接口到水流止回装置间的余水排尽。（5.1）		符合标准要求			合格	
2	材料	公称压力 1.6MPa 的接合器本体应用符合 GB/T 9439-2010 规定的灰铸铁 HT200 或机械性能不低于 HT200 的其他金属材料制造。（5.2.1）		QT450-18			合格	
		接合器的进水口接口本体应用符合 GB/T 1176-1987 规定的 ZCuZn38 铅黄铜或机械性能不低于 ZCuZn38 铅黄铜的其他铜材制造；也可使用符合 GB/T 2100-2002 规定的 ZG20Cr13 不锈钢或机械性能不低于 ZG20Cr13 的其他不锈钢材料制造。（5.2.4）		ZCuZn38			合格	
3	外观质量	接合器的铸铁件表面应光滑，除锈后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽应均匀，无龟裂、无明显的划痕和碰伤；接合器的铸铁件内表面应涂防锈漆或采用其他防腐处理。（5.3.1）		符合标准要求			合格	
		接合器铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。（5.3.2）		符合标准要求			合格	
4	螺纹	接合器管螺纹的基本尺寸和公差应符合 GB 7307 的规定。普通螺纹的公差应符合 GB/T 197-2003 中内螺纹 7H 级，外螺纹 8g 级的要求。螺纹应无缺牙，表面应光洁。（5.4.1）		符合标准要求			合格	
5	法兰尺寸 (mm)	D（5.4.3）	285±3.10	282.16	282.32	282.28	合格	
		D ₁ （5.4.3）	240±0.58	240.42	240.48	240.42	合格	
		d ₀ （5.4.3）	22.0 ^{+0.52} ₀	22.42	22.42	22.44	合格	
		n（个）（5.4.3）	8	8	8	8	合格	
6	密封性能	接合器在公称压力水压下，各连接部位不应有渗漏现象。截断类阀门和排放余水阀也不应有渗漏现象。（5.5）		各连接部位均没有渗漏现象，符合标准要求。			合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0063

第 3 页 共 6 页

(续页)

墙壁式消防水泵接合器 SQB150-1.6 检验结果

序号	检验项目	标准要求	实测结果			本项结论	备注
7	水压强度性能	接合器在公称压力 1.5 倍的水压下，所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。(5.6)	所有铸件均没有渗漏现象及影响正常使用的损伤，符合标准要求。			合格	
8	阀门	公称压力 1.6MPa 的接合器，安全阀的开启压力为 (1.70 ± 0.05) MPa。(5.7.3)	1.72	1.72	1.74	合格	
		安全阀的启闭压差应不大于 20%。(5.7.3)	16.3%	17.4%	18.4%	合格	
		公称压力 1.6MPa 和 2.5MPa 的接合器，安全阀的公称通径应不小于 20mm。(5.7.3)	DN20			合格	
9	消防接口	公称通径 150mm 的地下接合器应选用 GB 12514.2-2006 规定的 KWA80 型外螺纹固定接口；其他型式接合器选用 GB 12514.2-2006 规定的 KWS80 型外螺纹固定接口。(5.8.2)	选用 GB 12514.2-2006 规定的 KWS80 型外螺纹固定接口。			合格	

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0063

第 4 页 共 6 页

(续页)

墙壁式消防水泵接合器 SQB100-1.6 检验结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果		本项结论	备注
1	结构	接合器一般应由本体、消防接口、安全阀和水流止回、水流截断装置等组成，结构设计应保证在使用后将消防接口到水流止回装置间的余水排尽。(5.1)		符合标准要求		合格	
2	法兰尺寸 (mm)	D (5.4.3)	220±2.80	217.42	217.36	合格	
		D ₁ (5.4.3)	180±0.50	179.72	179.68	合格	
		d ₀ (5.4.3)	17.5 ^{+0.43} ₀	17.52	17.56	合格	
		n (个) (5.4.3)	8	8	8	合格	
3	密封性能	接合器在公称压力水压下，各连接部位不应有渗漏现象。截断类阀门和排放余水阀也不应有渗漏现象。(5.5)		各连接部位均没有渗漏现象，符合标准要求。		合格	
4	水压强度性能	接合器在公称压力 1.5 倍的水压下，所有铸件不应有渗漏现象及影响正常使用的损伤。(5.6)		所有铸件均没有渗漏现象及影响正常使用的损伤，符合标准要求。		合格	
5	消防接口	公称通径 100mm 的地下接合器应选用 GB 12514.2-2006 规定的 KWA65 型外螺纹固定接口；其他型式接合器选用 GB 12514.2-2006 规定的 KWS65 型外螺纹固定接口。(5.8.2)		选用 GB 12514.2-2006 规定的 KWS65 型外螺纹固定接口。		合格	

(本页以下空白)

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2021) GKJC-BG0063

第 5 页 共 6 页

(续页)

墙壁式消防水泵接合器 SQB150-1.6 产品照片



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号: (2021) GKJC-BG0063

第 6 页 共 6 页

(续页)

墙壁式消防水泵接合器 SQB100-1.6 产品照片





消防产品认证证书

证书编号: US08321P10079R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 墙壁式消防水泵接合器 SQB100-1.6、SQB150-1.6 (主型)

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.01P-2020 消防给水设备产品认证实施规则

GB 3446-2013 消防水泵接合器

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

认证模式: 型式实验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2021 年 09 月 08 日 有效期: 2021 年 09 月 08 日至 2026 年 09 月 07 日



福建东南标准认证中心有限公司



注: 证书有效性依据每年的监督获得保持;可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

