



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2022) GKJC-BG0537

委 托 单 位：安耐特消防装备
有限公司

产 品 名 称：内扣式接口

型 号 规 格：KD65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路
网址：www.gkjczx.com 邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703
邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2022）GKJC-BG0537

报告日期：2022.08.12

第 1 页 共 4 页

产品名称		内扣式接口	
型号规格		KD65	
委托单位		安耐特消防装备有限公司	
生产单位		安耐特消防装备有限公司	
商 标		兴龙	生产日期 2022.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	5 副	接收日期 2022.06
	说明		
检 验 依 据		GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》； GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》。	
检 验 项 目		基本尺寸；外观质量；密封性能；水压性能；抗跌落性能；耐腐蚀性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006 标准要求，判定合格。	
备 注		其中 4.2、7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2022 年 07 月 20 日	

批准：秦金城

审核：林、李经

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号: (2022) GKJC-BG0537

(续页)

第 2 页 共 4 页

内扣式接口 KD65 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号		实测结果			本项结论	备注
1	基本尺寸 (mm)	d (4.1)	63.5 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.74 \end{smallmatrix}$	62.96	62.92	62.96	合格	
		D (4.1)	111 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -1.4 \end{smallmatrix}$	109.68	109.72	109.70	合格	
		D ₁ (4.1)	98 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.87 \end{smallmatrix}$	97.18	97.26	97.22	合格	
		D ₂ (4.1)	90 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.87 \end{smallmatrix}$	89.26	89.30	89.36	合格	
		D ₃ (4.1)	76 $\begin{smallmatrix} +0.74 \\ 0 \end{smallmatrix}$	76.30	76.26	76.32	合格	
		m (4.1)	12 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.70 \end{smallmatrix}$	11.58	11.52	11.56	合格	
		n (4.1)	5.5±0.09	5.58	5.56	5.56	合格	
		L (4.1)	≥82.5	83.24	83.28	83.30	合格	
		L ₁ (4.1)	55 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -3.0 \end{smallmatrix}$	52.56	52.52	52.56	合格	
2	外观质量	铸件表面应无结疤、裂痕、砂眼。加工表面应无伤痕。(4.2.1)		铸件表面无结疤、裂痕、砂眼。加工表面无伤痕,符合标准要求。			合格	
		接口与水带、吸水管连接部锐角倒钝。(4.2.3)		接口与水带连接部锐角倒钝,符合标准要求。			合格	
		橡胶密封圈面上不允许有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。(4.2.4)		橡胶密封圈面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷,符合标准要求。			合格	
3	密封性能	接口成对连接后,在 0.3MPa 水压下,不应发生渗漏现象。(4.4)		接口未发生渗漏现象,符合标准要求。			合格	
		接口成对连接后,在公称压力水压下,不应发生渗漏现象。(4.4)		接口未发生渗漏现象,符合标准要求。			合格	
4	水压性能	接口在 1.5 倍公称压力水压下,不应出现可见裂缝或断裂现象。接口经水压强度试验后应能正常操作使用。(4.5)		接口未出现可见裂缝或断裂现象,试验后能正常操作使用,符合标准要求。			合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2022) GKJC-BG0537

(续页)

第 3 页 共 4 页

内扣式接口 KD65 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
5	抗跌落性能	除内、外螺纹固定接口外，其他接口从 1.5m 高处自由落下 5 次，应无损坏并能正常操作使用。(4.7)	接口无损坏，能正常操作使用，符合标准要求。	合格	
6	耐腐蚀性能	接口经 96h 连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用。(4.8.2)	接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，能正常操作使用，符合标准要求。	合格	
7	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。(7)	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号: (2022) GKJC-BG0537

(续页)

第 4 页 共 4 页

内扣式接口 KD65 产品照片





消防产品认证证书

证书编号: US08322P10186R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 内扣式接口 KD65

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.01P-2020 消防给水设备产品认证实施规则

GB 12514.1-2005 消防接口 第 1 部分: 消防接口通用技术条件

GB 12514.2-2006 消防接口 第 2 部分: 内扣式消防接口型式和基本参数

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

认证模式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2022 年 09 月 29 日 有效期: 2022 年 09 月 29 日至 2027 年 09 月 28 日

换证日期: 2024 年 05 月 28 日



福建东南标准认证中心有限公司

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持; 可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

